

## 今回の改良点

(H19.1.18)

## 単価調整（シュミレーション）付のデータコピー

内訳表の各行の工種について、それぞれ増減率を設定できるようになりました。

積算データ(単価調整)コピー

中止(Q) データ一覧(V) 工事番号自動入力(&J)

工事名

コピー先工事N°

コピー元工事N°

直接工事費

請負金額

増減率 %  労務費固定

金額

内訳表部材別  データ領域

NO	小計	摘要	数量	単位	単価	金額	率
1	-1	土工計				1,546,630	
2	2000	クワッパ地山の掘削積込 砕質・砂質 山積0.8m3排ガス未	400.000	m3	169	67,600	
3	2001	クワッパ床堀 砕質・砂質 山積0.8m3排ガス未	1300.000	m3	290	377,000	
4	1	埋戻し	470.000	m3	974	457,780	
5	2002	クワッパカス状態の積込 砕質・砂質 山積0.8m3排出ガス	240.000	m3	164	39,360	
6	2003	クワッパトラック運搬費 10t DID 無 BH山積 0.8 m3 L=3.5	990.000	m3	611	604,890	
7	-1	擁壁工計				6,112,685	
8	2	擁壁工 H=1.4m	64.400	m	33,993	2,189,149	-2.0
9	3	擁壁工 H=1.5m	107.400	m	36,532	3,923,536	-2.0
10	-1	排水工計				4,260,483	
11	4	水路工	162.600	m	8,519	1,385,189	
12	5	暗渠工	364.700	m	7,884	2,875,294	
13	-1	舗装工計				2,425,232	
14	6	路盤工 車道施工 路盤厚 15cm 1層	4.000	m <sup>2</sup>	692	2,768	
15	7	舗装工 車道 4.5<B フライコート t=4cm	2046.000	m <sup>2</sup>	1,184	2,422,464	
16	-1	仮設工計				338,546	
17	8	水替費	1.000	式	338,546	338,546	

内訳表部材別 にチェックマークを付けますと、内訳表が表示されます。

1 番右の列に増減率を%で入力します。

労務費を変更しない場合は、労務費固定にチェックを付けておいてください。

デフォルトでは付いた状態になっています。

### 注意点！

1. 指定行の部材の明細に使用されている部材が他の行の明細にも使われている場合、その他の行の金額も当然変わってきますので、ご注意ください。
2. 金額の増減は、労務費固定の場合は、労務費以外の単価についてのみ処理されますので、必ずしも正確な金額とはなりません。