

施工パッケージ区分一覧表の追加 (平成 29 年 4 月)

内訳表のメニュー「印刷(P)」の 施工パッケージ区分一覧表をクリックします。

内訳表 (単価地区区分 No 20 :

閉じる(Q) データ一覧(V) 文字(J) 分類(R) 新規基本(A) 新規臨時(B) 印刷(P) 機能(I) 単価(H) 市場単価解説 終了(X)									
28DOC160819181629(0001)p									
小計	水替日数		0日		対象金額	0実		臨時単価作成	
前次			再表示		行挿入	行削除		直工金額	
No	明	コード	種 別		単位				
1	Bp	1	掘削 土砂 オープンカット		m3				
2	Bp	2	埋戻し 上記以外(小規模)		m3				
3	Bp	3	土砂等運搬 19.5km以下 土砂(岩塊・玉石混り)		m3				
4	Bp	4	下層路盤(車道・路肩部) 225mm超275mm以下		m2				
5	Bp	5	上層路盤(車道・路肩部) 175mm超225mm以下		m2				
6	Bp	6	上層路盤(車道・路肩部) 125mm超150mm以下		m2				
7	Bp	7	基層(車道・路肩部) 1.4m未満 45mm以上55mm未満		m2				
8	Bp	8	基層(車道・路肩部) 1.4m以上 55mm以上65mm未満		m2				
9	Bp	9	基層(車道・路肩部) 1.4m未満 55mm以上65mm未満		m2				
10	Bp	10	基礎碎石 再生クラッシュラン 40~0		m2				
11	Bp	11	コンクリート 小型構造物 打設地上高さ2m以下		m3				
12	Bp	12	型枠 一般型枠 均しコンクリート		m2				

内訳表印刷(U)
 プレビュー(V)
 プレビュー(表紙1・内訳・経費)
 プレビュー(表紙2・内訳・経費)
 プレビュー(表紙1+2・内訳・経費)
 小計のみ印刷1 ▶
 小計のみ印刷2 ▶
 連続印刷(R)
 プレビュー
 プレビュー(表紙1付)
 プレビュー(表紙2付)
 プレビュー(表紙1,2付)
 Excelデータに変換
 KSDXファイル作成
施工パッケージ区分一覧表
 フォント(F)
 印刷設定(C)

施工パッケージの条件区分の一覧が表示されます。

施工パッケージ区分一覧表

閉じる(Q)		印刷(P)		プレビュー(D)			
No	名称	内容		メモ			
1	001: 掘削	土砂, オープンカット, , 無し, 無し, 50,000m3未満		SP 1			
2	016: 埋戻し	上記以外(小規模)		SP 2			
3	002: 土砂等運搬	標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 19.5km以下		SP 3			
4	199: 下層路盤(車道・路肩部)	225mm超275mm以下, 再生下層路盤材40~0mm		SP 4			
5	201: 上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-40, 175mm超225mm以下, , , 粒調整石M-30		SP 5			
6	201: 上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-40, 125mm超150mm以下, , , 粒調整石M-30		SP 6			
7	203: 基層(車道・路肩部)	45mm以上55mm未満, 1.4m未満, 再生粗粒度アスファルト混合物(20) (2.35t/m3), プライムコートPK-3		SP 7			
8	203: 基層(車道・路肩部)	55mm以上65mm未満, 1.4m以上, 再生粗粒度アスファルト混合物(20) (2.35t/m3), プライムコートPK-3		SP 8			
9	203: 基層(車道・路肩部)	55mm以上65mm未満, 1.4m未満, 各種(2.00以上2.10t/m3未満), タックコート高性能改質アスファルト乳剤		SP 9			
10	037: 基礎碎石	再生クラッシュラン 40~0, 7.5cm超12.5cm以下		SP10			

施工パッケージ計算画面等で、メモ欄に SP の文字を入れておくことによりこの列に表示されます
 表示される内容は、計算画面で選択した項目の文字のみで、割り増しや、材料の変更については表示できません。

施工パッケージ区分一覧表

No	名称	内容	メモ
1	001: 掘削	土砂, オブカット, , 無し, 無し, 50,000m3未満	SP 1
2	016: 埋戻し	上記以外(小規模)	SP 2
3	002: 土砂等運搬	標準, ハックル山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 19.5km以下	SP 3
4	199: 下層路盤(車道・路肩部)	225mm超275mm以下, 再生下層路盤材40-0mm	SP 4
5	201: 上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-40, 175mm超225mm以下, , , 粒調砕石M-30	SP 5
6	201: 上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-40, 125mm超150mm以下, , , 粒調砕石M-30	SP 6
7	203: 基層(車道・路肩部)	45mm以上55mm未満, 1.4m未満, 再生粗粒度アスファルト混合物(20) (2.35t/m3), プライムコートPK-3	SP 7
8	203: 基層(車道・路肩部)	55mm以上65mm未満, 1.4m以上, 再生粗粒度アスファルト混合物(20) (2.35t/m3), プライムコートPK-3	SP 8
9	203: 基層(車道・路肩部)	55mm以上65mm未満, 1.4m未満, 各種(2.00以上2.10t/m3未満), タックコート高性能改質アスファルト乳剤	SP 9
10	037: 基礎砕石	再生クワッチャン 40~0, 7.5cm超12.5cm以下	SP10
11	126: コンクリート	小型構造物, 打設地上高さ2m以下, 18-8-25(20) 高炉 W/C60%, , 一般養生, , 無し	SP11
12	128: 型枠	一般型枠, 均しコンクリート	SP12
13	231: 歩車道境界ブロック	設置, A種(150/170×200×600), 無し, 無し	SP13
14	014: 基面整正	基面整正	SP14
15	077: 暗渠排水管	据付, 直管, 200~400mm	SP15
16	016: 埋戻し	上記以外(小規模)	SP16
17	080: プレキャスト集水柵	据付, 80を超え400以下, 有り	SP17
18	231: 歩車道境界ブロック	設置, A種(150/170×200×600), 有り, 有り, 有り	SP18
19	231: 歩車道境界ブロック	設置, 各種(2000mm以下、50kg以上550kg未満), 有り, 有り, 有り	SP19
20	125: 殻運搬	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 11.0km以下	SP20
21	248: 舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cmを超え30cm以下	SP21
22	247: 舗装版破碎	アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cmを超え40cm下, , 有り	SP22
23	125: 殻運搬	舗装版破碎, 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm超)または(騒音, 有り, 7.0km以下	SP23